

上海立信会计金融学院浦东新校区（一期东区）多联机(VRV)空调机组 、分体空调供货及安装工程量清单

序号	项目名称	计量单位	工程量	备注
一	空调安装部分			
1	室内机安装费	台	348	
2	室外机安装费	台	25	
3	单元式空调机组安装费	台	6	
4	一体化排风冷凝热回收空调机组	台	10	
5	热轧型钢	KG	189.5	
6	镀锌薄钢板δ0.6	m2	1558	
7	镀锌薄钢板δ0.75	m2	2020	
8	离心玻璃棉板	m3	129.5	
9	(400*150)百叶风口	个	50	
10	(600*200)百叶风口	个	5	
11	(800*200)百叶风口	个	101	
12	(800*250)百叶风口	个	23	
13	(400*150)回风百叶风口	个	50	
14	(600*200)回风百叶风口	个	5	
15	(800*200)回风百叶风口	个	109	
16	(800*250)回风百叶风口	个	4	
17	(1000*200)回风百叶风口	个	25	
18	喷口	个	12	
19	(400*200)百叶风口	个	12	
20	(500*200)百叶风口	个	92	
21	(400*200)回风百叶风口	个	41	
22	(500*200)回风百叶风口	个	92	
23	紫铜管Φ6.35*0.8	米	717.16	
24	紫铜管Φ9.52*0.8	米	5723.92	
25	紫铜管Φ12.7*0.8	米	960.36	
26	紫铜管Φ15.88*1.0	米	5344.22	
27	紫铜管Φ19.05*1.0	米	792.74	
28	紫铜管Φ22.2*1.2	米	337.58	
29	紫铜管Φ28.58*1.2	米	383.95	
30	紫铜管Φ31.8*1.2	米	232.17	
31	紫铜管Φ38.1*1.4	米	377.76	
32	橡塑保温管	m3	82.4	
33	冷凝管及保温（15厚） Φ20	米	481	
34	冷凝管及保温（15厚） Φ25	米	1180	

35	冷凝管及保温 (15厚) Φ32	米	870	
36	冷凝管及保温 (15厚) Φ40	米	46	
37	内机分歧管	套	323	
38	外机分歧管	套	25	
39	冷媒R410A	KG	551	
40	信号线RVVP2*0.75	米	102463	
41	控制线RVVP5*0.75	米	3976	
42	多联机线控器	个	323	
43	系统调试	项	1	
44	线控信号线管	米	106439	
45	VRV主机吊装	项	1	
46	税金	项	1	